



CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2
MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN - CƠ
ELECTRICAL - MECHANICAL LABORATORY

Số 328 Đại lộ Bình Dương,
KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định,
TX. Thuận An, T. Bình Dương
ĐT : 0650.3746686
Fax: 0650.3753556

Số:
0311.VERTU.16

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

19/05/2016
Trang: 1/1

1. Product/ Name of sample : PINTYPE INSULATOR (PTGEN0-11)- BROWN
2. Catalogue No. : PTGEN0-11
3. Quantity : 11.800 PCS
4. Client : VERTU TRADING CORP.
5. Address : No.4 Lane 41 Chih-feng St.-Taipei 10353, Taiwan
6. Name of site : Electrical – Mechanical Laboratory (MILOLAB)
7. Test method : According to customer requirement (IEC 60383)
8. Ambient temperature : 32°C Relative humidity : 56 % Barometric pressure : 756 mmHg
9. Test equipments : 120 kV AC High voltage testing transformer, Equipment Continuous alternating voltage test.
10. Test results :

10.1 Routine Visual Inspection

Item	Specifications	Test results
1	Visual Inspection (100% lot)	Pass

10.2 Electrical Values

Item	Specifications	Test results
1	Continuous alternating voltage test – 200kHz/3 sec. (100% lot)	Pass
2	Dry withstand voltage – 36kV (100% lot)	Pass

The **11.800 pcs** PINTYPE INSULATOR (PTGEN0-11)- BROWN above have been tested in accordance with IEC 60383 standard.

TESTER
TRAN MINH QUOC
PHAM TRUNG GIAN

HEAD OF TESTING LAB

DIRECTOR



Lê Bảo Toàn



VILAS 083

Vương Văn Hiếu

1. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of sample and customer are written as customer's request.